

Produktspesifikasjon hjemmelader

Pakke 1 Trygg og effektiv

1. Pakkens innhold

ChargeAmps lader, standard installasjon av laderen og strømavtalen Ladebonus.

2. Laderen

ChargeAmps 16 A lader med fastmontert kabel. Laderen har mulighet for kommunikasjon via WiFi. Ladekapasitet 3,6 kW.

3. Standard installasjon

3.1 Forutsetninger

Standard installasjon forutsetter at Kjøperen har kapasitet og plass til 1 stk sikring og 1 stk Jordfeilbryter klasse B fastmontert i eksisterende sikringsskap. Kjørelengden for Installatøren overstiger ikke avstanden i standard installasjon. Det brukes ikke mer kabel og det skal ikke borres gjennom flere vegger enn angitt i standard installasjon. Dersom installasjonen krever tillegg utover standard installasjon kan det tilkomme et tillegg i prisen, punkt 3.3. Graving og kostnader iht TEK10 er ikke inkludert.

3.2 Standard installasjon

Standard installasjon inneholder 1 stk (inntil) 20 A sikring og 1 stk jordfeilbryter klasse B. 10 meter (inntil) 4 mm² kabel. Inntil 25 km kjøring tur/retur. Boring gjennom 2 trevegger og montering, testing og klargjøring av laderen.

3.3 Tillegg

Dersom det kreves tillegg til standard installasjon skal dette avtales mellom Kjøper og Installatør. Kjøper må godkjenne eventuelle tillegg før installasjonen starter. Tilleggene vil bli fakturert sammen med Kjøpesummen, ref Standardvilkår. Prislister for eventuelle tillegg finner du fortum.no/hjemmelading/vilkar. Tillegg som ikke er spesifisert på denne listen anses ikke å være en del av Leveransen og omfattes ikke av Standardvilkår for kjøp av hjemmelader.

4. Strømavtalen Ladebonus

Se vedlagte vilkår.

Pakke 2 Raskere lading.

1. Pakkens innhold

Schneider EVLink 32 A lader, standard installasjon av laderen og strømavtalen Ladebonus.

2. Laderen

Schneider EVLink 32 A lader har mulighet for kommunikasjon via 4G. Ladekapasitet 7,4 kW.

3. Standard installasjon

3.1 Forutsetninger

Standard installasjon forutsetter at Kjøperen har kapasitet og plass til 1 stk sikring og 1 stk Jordfeilbryter klasse B fastmontert i eksisterende sikringsskap. Kjørelengden for Installatøren overstiger ikke avstanden i standard installasjon. Det brukes ikke mer kabel og det skal ikke borres gjennom flere vegger enn angitt i standard installasjon. Dersom installasjonen krever tillegg utover standard installasjon kan det tilkomme et tillegg i prisen, punkt 3.3. Graving og kostnader iht TEK10 er ikke inkludert.

3.2 Standard installasjon

Standard installasjon inneholder 1 stk (inntil) 32 A sikring og 1 stk jordfeilbryter klasse B. 10 meter (inntil) 6 mm² kabel. Inntil 25 km kjøring tur/retur. Boring gjennom 2 trevegger og montering, testing og klargjøring av laderen.

3.3 Tillegg

Dersom det kreves tillegg til standard installasjon skal dette avtales mellom Kjøper og Installatør. Kjøper må godkjenne eventuelle tillegg før installasjonen starter. Tilleggene vil bli fakturert sammen med Kjøpesummen, ref Standardvilkår. Prislister for eventuelle tillegg finner du fortum.no/hjemmelading/vilkar. Tillegg som ikke er spesifisert på denne listen anses ikke å være en del av Leveransen og omfattes ikke av Standardvilkår for kjøp av hjemmelader.

4. Strømvartalen Ladebonus

Se vedlagte vilkår.

Pakke 3 Dobbel lading.

1. Pakkens innhold

Ensto Chago 2 x 16 A lader, standard installasjon av laderen og strømvartalen Ladebonus.

2. Laderen

Ensto Chago 2 x 16 A lader har mulighet for kommunikasjon via 3G. Ladekapasitet 3,6 kW ved lading av to biler.

3. Standard installasjon

3.1 Forutsetninger

Standard installasjon forutsetter at Kjøperen har kapasitet og plass til 2 stk sikring og 2 stk Jordfeilbryter klasse B fastmontert i eksisterende sikringsskap. Kjørelengden for Installatøren overstiger ikke avstanden i standard installasjon. Det brukes ikke mer kabel og det skal ikke borres gjennom flere vegger enn angitt i standard installasjon. Dersom installasjonen krever tillegg utover standard installasjon kan det tilkomme et tillegg i prisen, punkt 3.3. Graving og kostnader iht TEK10 er ikke inkludert.

3.2 Standard installasjon

Standard installasjon inneholder 2 stk (inntil) 16 A sikring med jordfeilbryter klasse A. 2 x 10 meter (inntil) 4 mm² kabel. Inntil 25 km kjøring tur/retur. Boring gjennom 2 trevegger og montering, testing og klargjøring av laderen.

3.3 Tillegg

Dersom det kreves tillegg til standard installasjon skal dette avtales mellom Kjøper og Installatør. Kjøper må godkjenne eventuelle tillegg før installasjonen starter. Tilleggene vil bli fakturert sammen med Kjøpesummen, ref Standardvilkår. Prislister for eventuelle tillegg finner du fortum.no/hjemmelading/vilkar. Tillegg som ikke er spesifisert på denne listen anses ikke å være en del av Leveransen og omfattes ikke av Standardvilkår for kjøp av hjemmelader.

4. Strømvartalen Ladebonus

Se vedlagte vilkår.